

A. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Για το σύστημα κεντρικής θέρμανσης απαιτούνται οι παρακάτω εργασίες:

- ✓ Καθαρισμός του λέβητα και καυστήρα.
- ✓ Αντικατάσταση της ασφαλιστικής βαλβίδας.
- ✓ Αντικατάσταση των ανοδίων αντιδιαβρωτικής προστασίας.
- ✓ Αντικατάσταση των μπεκ του καυστήρα.
- ✓ Καθαρισμός του φίλτρου πετρελαίου.
- ✓ Ρύθμιση του καυστήρα.
- ✓ Πλήρωση αέρος στο δοχείο διαστολής, αν απαιτηθεί.
- ✓ Αντικατάσταση του αυτόματου πλήρωσης.
- ✓ Έλεγχος της δεξαμενής πετρελαίου για τυχόν διαρροές.
- ✓ Μέτρηση των καυσαερίων και του βαθμού απόδοσης του καυστήρα. Η μέτρηση αυτή, τόσο των καυσαερίων όσο και του βαθμού απόδοσης του καυστήρα, να αποτυπωθεί σε έντυπη μορφή και να τοποθετηθεί στο χώρο του λεβητοστασίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία.

Μετά το πέρας της προγραμματισμένης συντήρησης, ο Ανάδοχος οφείλει να καταθέσει το Δελτίο Εργασιών, για όλες τις εργασίες που εκτελέστηκαν. Σε περίπτωση που εντοπιστούν βλάβες, ο Ανάδοχος οφείλει να καταθέσει επιπλέον των ανωτέρω και τεχνική-οικονομική έκθεση που να περιγράφει όλες τις εργασίες που απαιτούνται για την αποκατάστασή τους και την ασφαλή και αποδοτική λειτουργία του συστήματος κεντρικής θέρμανσης του Κέντρου Υγείας.

B. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Επί ποινή αποκλεισμού, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να καταθέσουν στην προσφορά τους τα παρακάτω:

- Την απαιτούμενη άδεια κατά το νόμο, για τις εργασίες συντήρησης που περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή.
- Βεβαίωση ότι έλαβε πλήρη και καλή γνώση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού, υπογεγραμμένη από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Κέντρου Υγείας.
- Όλες τις απαιτούμενες άδειες που του επιτρέπουν να συντηρεί καυστήρες (Π.Δ. 114/2012).

- Μία (1) βεβαίωση καλής εκτέλεσης που να αφορά σε συντήρηση αντιστοιχού συστήματος κεντρικής θέρμανσης.

Η δαπάνη να αφορά στην προμήθεια των απαιτούμενων υλικών, αλλά και των εργασιών συντήρησης για την παράδοση του συστήματος κεντρικής θέρμανσης σε πλήρη και αποδοτική λειτουργία. Τα απαιτούμενα υλικά περιλαμβάνουν τα υλικά που περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή καθώς και όλα τα μικροϋλικά που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των εργασιών.

Οι εργασίες να πραγματοποιηθούν σε προσυμφωνημένο χρόνο με τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Κέντρου Υγείας και το αργότερο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Η ολοκλήρωση των εργασιών θα υλοποιηθεί εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας.

Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας κατά τη διάρκεια των εργασιών για την προστασία των εργαζόμενων του, του προσωπικού του Κέντρου Υγείας, των παρευρισκόμενων και των διερχόμενων στον χώρο εκτέλεσης των εργασιών.

Μετά το πέρας των εργασιών, να παραδοθούν στον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Κέντρου Υγείας πρωτότυπα δελτία εργασιών και υλικών που χρησιμοποιήθηκαν.

Μετά το πέρας των εργασιών, ο Ανάδοχος οφείλει να απομακρύνει όλα τα άχρηστα υλικά που προέκυψαν από τον χώρο και να τον παραδώσει σε άριστη κατάσταση.

Παράδοση σε πλήρη και καλή λειτουργία και εγγύηση καλής λειτουργίας του συστήματος κεντρικής θέρμανσης για ένα (1) έτος.

Εκτίμηση κόστους: 400,00 € (τετρακόσια ευρώ) πλέον ΦΠΑ.