



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6^{ης} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Διεύθυνση: **Ενιαία Τεχνική Υπηρεσία**
Τμήμα: **Μελετών & Προδιαγραφών**
Τηλέφωνο: **2613 600677**

Ημερ/νία: **09.02.2026**

Αριθ. Πρωτ.: **429.....**

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ					
Επώνυμο:	ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ	Όνομα:	ΜΑΡΙΑ	Πατρώνυμο:	
Διεύθυνση - Τμήμα:	ΕΝΙΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - ΜΕΛΕΤΩΝ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ	Κλάδος - Ειδικότητα:	ΤΕ ΜΗΧ/ΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ	Θέση :	

ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ - ΟΙΝΙΑ	
Προς:	Διεύθυνση Οικονομικής Οργάνωσης & Υποστήριξης - Τμήμα Προμηθειών
Κοιν.:	Γραφείο Διοικητή, Υπόψιν κ. Διοικητή, κ. Υποδιοικητών
Θέμα:	Παροχή υπηρεσιών (εργασίες και υλικά) αναβάθμισης του κτιρίου του Κέντρου Υγείας Καλαμάτας

Σε συνέχεια επικοινωνίας του Κ.Υ Καλαμάτας ζητείται η αποκατάσταση φθορών και βλαβών που έχουν καταγραφεί στο κτίριο. Με το τρόπο αυτό θα εξασφαλιστεί η ομαλή και ασφαλής λειτουργία του κτιρίου. Για το λόγο αυτό εισηγούμαστε τεχνικές προδιαγραφές και προϋπολογισμό.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ.

6η ΥΠΕ

ΚΛΙΝΙΚΗ/ΤΜΗΜΑ ΚΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

201

ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ : 2026

Σειρά/Αριθμός : 0/812

Ημερομηνία : 13/03/2026

Επιθυμητή Ημ. :

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΡΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Παρακαλούμε να μας διαθέσετε από την αποθήκη ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, τα παρακάτω υλικά, για τις ανάγκες του Τμήμ

A/A	Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΑΛΕ	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Αριθμός Σύμβασης
1	700028003260	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΟΡΤΑΣ ΑΛΟΥΜΥΝΙΟΥ	2410106000C	ΤΕΜ	20,0000	34,00	
2	700028006909	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΠΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ	2420301000C	ΥΠΗ	1,0000	500,00	
3	700028005235	ΒΡΥΣΗ ΝΙΠΗΤΡΑ ΜΠΑΝΙΟΥ	2410106000C	ΤΕΜ	3,0000	50,00	
4	700028006915	ΓΥΨΟΠΑΓΙΔΑ	2410106000C	ΤΕΜ	1,0000	262,00	
5	700028006907	ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΔΙΠΛΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΗΣ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	2410106000C	ΤΕΜ	1,0000	250,00	
6	700028006044	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕ 24ΩΡΗ ΛΗΨΗ ΣΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΟΓΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΨΥΓΕΙΑ	2420301000C	ΥΠΗ	1,0000	1.200,00	
7	700028004753	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ	2420301000C	ΥΠΗ	1,0000	80,00	
8	700028004753	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ	2420301000C	ΥΠΗ	1,0000	150,00	
9	700028004753	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ	2420301000C	ΥΠΗ	1,0000	150,00	
10	700028004753	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ	2420301000C	ΥΠΗ	1,0000	200,00	
11	700028004753	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ	2420301000C	ΥΠΗ	1,0000	250,00	
12	700028004753	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ	2420301000C	ΥΠΗ	1,0000	500,00	
13	700028004753	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ	2420301000C	ΥΠΗ	1,0000	1.540,00	
14	700028005565	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ (ΚΑΕ 0887)	2420304000C	ΥΠΗ	1,0000	2.100,00	
15	700028006910	ΟΡΥΚΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΟΡΟΦΗΣ	2410106000C	ΤΕΜ	350,0000	6,40	
16	700028005242	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΖΑΝΑΚΙ	2410106000C	ΤΕΜ	3,0000	150,00	
17	700028006908	ΣΤΕΓΑΝΟΛΕΚΑΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ	2410106000C	ΤΕΜ	1,0000	500,00	
18	60000567	ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΠΟΡΤΑΣ	2410106000C	ΤΕΜ	4,0000	30,00	

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Κ.Υ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ 6ης Υ.Πε. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΜΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γ.Δ.Υ. Κ.Υ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2421 0 45 527

ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

- ΜΑΡΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
- ΜΠΟΥΖΑΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
- ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
- ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ
- ΤΣΩΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

Ο Αιτών

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (- Τ.Κ. - - ΤΗΛ. - EMAIL)

5. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ

Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρονικού συστήματος συναγερμού των ψυγείων στο Μικροβιολογικό Τμήμα (2), στο Εμβολιαστικό (1) και το Σταθμό Προστασίας Μητέρας & Εφήβου (1).

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

1. Δυνατότητες εξοπλισμού

• Βασικός εξοπλισμός:

Δυνατότητα επικοινωνίας: Μέσω 4G (LTE Cat 1) και GSM

Τροφοδοσία: 10 - 30 VDC με προστασία από υπέρταση

Ενσωματωμένη μπαταρία: 170 mAh Li-Ion

Συνθήκες λειτουργίας συσκευής (με μπαταρία): -20 °C to +60 °C, 5% to 95%

Βαθμός προστασίας συσκευής: IP67

Είσοδοι: Μέχρι τρεις ψηφιακές εισόδους και μία είσοδος για μέτρηση θερμοκρασίας

Πιστοποίηση: CE

Εγγύηση τουλάχιστον δύο (2) ετών

Ψηφιακό Αισθητήριο για Μέτρηση θερμοκρασίας: -50 °C με +100 °C, αδιάβροχο, 2 μέτρα μήκος καλωδίου

• Εξοπλισμός για τροφοδοσία της συσκευής με 12vdc

Τάση εισόδου: 230 VAC

Τάση εξόδου: 12 VDC

Ισχύς: τουλάχιστον 10 W

Ενσωματωμένη κάρτα global SIM

Υποστηριζόμενα δίκτυα: 2G / 3G / 4G συμπεριλαμβανομένου LTE Cat M1

Παγκόσμια κάλυψη του δικτύου (περιλαμβάνει 135 χώρες)

2. Δυνατότητες λογισμικού

Δυνατότητα καταγραφής δεδομένων και μεταφορά δεδομένων στο cloud.

Ο χρήστης έχει πρόσβαση στις συσκευές και στα δεδομένα και μέσω φυλλομετρητή (browser) και μέσω εφαρμογής για κινητά (android και iOS).

Δυνατότητα διαμοιρασμού συσκευών ώστε να μπορεί το κάθε τμήμα να παρακολουθεί και να λαμβάνει ειδοποιήσεις μόνο για τα θερμόμετρα που το αφορούν.

Διατήρηση των θερμοκρασιακών δεδομένων για πάντα στο cloud.

Η καταγραφή των αποτελεσμάτων επιτρέπει την αναλυτική αποτύπωση των δεδομένων, για περαιτέρω αξιολόγηση.

- Δυνατότητα δημιουργίας αρχείων αναφοράς σε μορφή PDF ή CSV για το χρονικό διάστημα που θα επιλέξει ο χρήστης.
- Δυνατότητα ειδοποίησης μέσω της εφαρμογής, e-mail, SMS ή τηλεφωνικής κλήσης σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων θερμοκρασίας
- ➔ Η πλατφόρμα διαθέτει ανοιχτό API μέσω του οποίου θα υποστηρίζεται η επικοινωνία με τις συσκευές από άλλη πλατφόρμα.

Στην προμήθεια περιλαμβάνονται ανηγμένα:

- Ο εξοπλισμός για τροφοδοσία των συσκευών από 220V AC σε 12V DC ή άλλο
- Οι ενσωματωμένες κάρτες global SIM για δύο (2) έτη
- Η δαπάνη προμήθειας, μεταφοράς, εγκατάστασης και ελέγχου καλής λειτουργίας του εξοπλισμού
- Η παροχή υπηρεσίας αποστολής sms και τηλεφωνικών κλήσεων από τον εξοπλισμό σε επιλεγμένους αριθμούς για τουλάχιστον 100 κλήσεις
- Η εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών

6. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

6.1 Προμήθεια και εγκατάσταση νέας πλαστικής δεξαμενής διπλού τοιχώματος από ανακυκλώσιμο πολυαιθυλένιο (LLDPE), ειδικά σχεδιασμένης να περνά από στενά περάσματα – πόρτες – διαδρόμους – σκάλες, κατάλληλης για νερό, πετρέλαιο και χημικά, χωρητικότητας 200lt. Η δεξαμενή θα φέρει λιτρομέτρηση, μπρούτζινη παροχή βαρέως τύπου, στεγανό καπάκι με βαλβίδα ασφαλείας, και όλα τα εξαρτήματα και σωληνώσεις σύνδεσης. Στην εργασία συμπεριλαμβάνεται και η δαπάνη μεταφοράς, τοποθέτησης και σύνδεσης της δεξαμενής και ο έλεγχος καλής λειτουργίας της.

6.2 Κατασκευή στεγανολεκάνης περιμετρικά της δεξαμενής από ελαφριά οπλισμένο σκυρόδεμα και επίστρωση από τσιμεντοειδές επαλειφόμενο στεγανωτικό, το οποίο θα εγκριθεί από την υπηρεσία, η οποία θα έχει διαστάσεις ικανές να δέχονται την χωρητικότητα της δεξαμενής (σε περίπτωση διαρροής), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία).

6.3 Προμήθεια και εγκατάσταση σωλήνα πλήρωσης από γαλβανισμένη χαλυβδοσωλήνα. Η σωλήνα θα είναι διαμέτρου τουλάχιστον 1.1/4", θα καταλήγει έξω στο πεζοδρόμιο, θα έχει σταθερή καθοδική κλίση προς την δεξαμενή, θα καταλήγει σε βάνα και συστολή με αρσενικό (εξωτερικό) σπείρωμα 2 1/2 ιντσών, για την σύνδεσή της με το βυτιοφόρο και θα προφυλάσσεται με τάπα. Αν η παροχή «βγαίνει» κάτω από την επιφάνεια του εδάφους, πρέπει να καταλήγει σε στεγανό φρεάτιο με μεταλλικό καπάκι και πρέπει να κλειδώνει. Θα εισχωρεί μέσα στην δεξαμενή 50cm ή με άλλο τρόπο σύνδεσης με μπρούτζινα εξαρτήματα που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία.

6.4 Θα αποκατασταθούν οι τρύπες διέλευσης των σωληνώσεων των κλιματιστικών μονάδων, όπου αυτές εμφανίζουν διαρροές, με καθαρισμό της περιοχής, οικοδομική αποκατάσταση της οπής (όπου αυτό απαιτηθεί) και εφαρμογή πολυουρεθανικής μαστίχης χρώματος όμοιου με τον τοίχο.

ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΟΡΟΦΗΣ

Ψευδοροφή από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 600x600 mm
350 τεμ. * 0,36m² / τεμ = 126 m² * 30,00 €/m² = 3.780,00€

2. ΕΙΔΗ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ / ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ

Τέσσερις (4) νέοι μηχανισμοί επαναφοράς: 4 τεμ * 100,00€/τεμ = 400,00€

Δώδεκα (12) νέοι μεντεσέδες βαρέως τύπου: 12 τεμ * 20,00€/τεμ = 240,00€

Τέσσερις (4) κλειδαριές με κυλίνδρους ασφαλείας: 4 τεμ * 60,00€/τεμ = 240,00€

Πέντε (5) μηχανισμοί ρολών σκιασμού: 5 τεμ * 44,00€/τεμ = 220,00€

Τέσσερα (4) πλήρη ζεύγη μεταλλικών χειρολαβών: 4 τεμ * 50,00€/τεμ = 200,00€

3. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Νέα γυψοπαγίδα ανοξειδωτη: 3.000,00€

4. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

Τρεις (3) νέες αναμικτικές βρύσες νεροχύτη: 3 τεμ * 100,00€/τεμ = 300,00€

Τρία (3) νέα καζανάκια: 3 τεμ * 200,00€/τεμ = 600,00€

5. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ

Τέσσερις (4) μονάδες καταγραφής και μετάδοσης σημάτων (συναγερμών) με κάρτα sim: 4 τεμ * 300,00€/τεμ = 1.200,00€

6. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

Μία (1) δεξαμενή πλήρης με όλα τα εξαρτήματα της: 500,00€

Στεγανολεκάνη δεξαμενής και σωλήνα πλήρωσης: 1.000,00€

Αποκατάσταση οπών κλιματισμού: 500,00€

Η παρούσα διαδικασία αφορά σε ανάθεση σύμβασης προμήθειας στην οποία συμπεριλαμβάνονται και οι απαιτούμενες εργασίες εγκατάστασης. Η ανάθεση θα γίνει με εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 118 και 120 του Ν.4412/2016 (απευθείας ανάθεση), κατόπιν πρόσκλησης υποβολής προσφορών.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Κατά την κατάθεση της προσφοράς ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να καταθέσει επι ποινή αποκλεισμού Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία θα δηλώνει ότι:

α. οι Τεχνικές Προδιαγραφές της σύμβασης είναι κατάλληλες και επαρκείς για την εκτέλεση του αντικειμένου.

β. Έχει λάβει γνώση των χώρων (διαστάσεων, απαιτήσεων, υπάρχουσας κατάστασης των χώρων).

Κατά την διάρκεια των εργασιών θα πρέπει:

Ο υποψήφιος ανάδοχος να θεωρήσει ότι πρόκειται για χώρο εργασίας προσωπικού και εξυπηρέτησης ασθενών και ότι οι παρακείμενοι χώροι θα είναι σε πλήρη λειτουργία.

Οι εργασίες να πραγματοποιηθούν σε χρονικό διάστημα προσυμφωνημένο με τις Διευθύνσεις των αντίστοιχων Υπηρεσιών της 6^{ης} Υ.ΠΕ.

Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν να είναι πιστοποιημένα και να φέρουν σήμανση CE.

Σε περίπτωση που απαιτηθεί διακοπή ρεύματος, αυτή θα πραγματοποιηθεί κατόπιν συνεννόησης με το ΚΥ και σε χρονικό διάστημα που δε θα επηρεάζει την λειτουργία αυτού.

Αν κατά τη διαδικασία των εργασιών εντοπισθούν απαιτήσεις επιπλέον επισκευών ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλει αιτιολογική έκθεση, τεχνική περιγραφή και οικονομική προσφορά για το αντικείμενο της επισκευής, την οποία θα καταθέσει τόσο στο ΚΥ όσο και την Διεύθυνση Ενιαίας Τεχνικής Υπηρεσίας της 6^{ης} Υ.ΠΕ.

Μετά το πέρας των εργασιών ο ανάδοχος οφείλει να εκτελέσει τους απαιτούμενους ελέγχους λειτουργίας και να παραδώσει σε πλήρη και καλή λειτουργία με εγγύηση ενός (1) έτους αναφορικά με το αντικείμενο των εργασιών που εκτέλεσε και τα υλικά που χρησιμοποίησε. Επίσης, οφείλει να παραδώσει πρωτότυπο Δελτίο Εργασιών με στοιχεία των επισκευών, των μετρήσεων που εκτελέστηκαν και των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν, καθώς και τα πιστοποιητικά αυτών. Εάν υπάρχουν φύλλα δοκιμών να προσκομιστούν και αυτά.

Άδειες οι οποίες θα απαιτηθούν θα εκδίδονται με μέριμνα του αναδόχου χωρίς καμία επιπλέον αμοιβή.

Είναι αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας για την προστασία των εργαζόμενων, του προσωπικού και παντός τρίτου στους χώρους εκτέλεσης των εργασιών. Οποιαδήποτε βλάβη ή ατύχημα τυχόν προκύψει έχει την υποχρέωση αποκατάστασης ή αποζημίωσης.

Ο ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη και υποχρέωση για την πρόσληψη, την αμοιβή και την ασφάλιση του προσωπικού που χρησιμοποιεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

Τα ενσωματωμένα υλικά να προσκομίζονται στις εργοστασιακές τους συσκευασίες επί των οποίων θα αναγράφονται κατ' ελάχιστον η ονομασία του προϊόντος, το εργοστάσιο παραγωγής και η περιεχόμενη ποσότητα στην συσκευασία.

Πρέπει να απομακρυνθούν όλα τα προϊόντα των εργασιών (π.χ. στοιχεία αποξήλωσης κ.α.) από τον εσωτερικό, αλλά και από τον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου. Όλα τα απορρίμματα που θα προκύψουν από τις εργασίες να διατεθούν σε χώρο που προβλέπεται από τις τοπικές αρχές. Κατόπιν των εργασιών, ο υπό διαμόρφωση χώρος, πρέπει να παραδοθεί καθαρός και έτοιμος προς άμεση χρήση.

Οφείλουν να παραδοθούν οι χώροι σε πλήρη και καλή λειτουργία.

Ο μέγιστος χρόνος αποπεράτωσης των εργασιών είναι σαράντα (40) ημέρες.

Στην εκτίμηση δαπάνης περιλαμβάνεται το σύνολο των εργασιών και υλικών (προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση) που αναφέρονται στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή, καθώς και όλες οι απαιτούμενες εργασίες και υλικά-μικροϋλικά για την ολοκλήρωση του αντικειμένου της Τεχνικής Περιγραφής έστω και αυτά δεν αναφέρονται ρητά.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Εκτίμηση κόστους: 15.500 (δεκαπέντε χιλιάδες πεντακόσια ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η Συντάξασα

Η Προϊσταμένη της Δ/νσης
Ενιαίας Τεχνικής Υπηρεσίας

Γαλανοπούλου Μαρία

Φωτοπούλου Κατερίνα



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ –
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Α/Α	ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ (€)	ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ (€)
1	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΟΡΟΦΗΣ (Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Ι)	3.780,00€	
2	ΕΙΔΗ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ / ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ	1.300,00€	
3	ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ	3.000,00€	
4	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ	900,00€	
5	ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ	1.200,00€	
6	ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ	2.000,00€	

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ):

.....

.....

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ):

ΚΑΛΑΜΑΤΑ, ...-...-2026

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

(ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ)