



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

**ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6^{ης} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Διεύθυνση: **Ενιαία Τεχνική Υπηρεσία**
Τμήμα: **Μελετών & Προδιαγραφών**
Τηλέφωνο: **2613 600677**

Ημερ/νία: **22.06.2026**

Αριθ. Πρωτ.:

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΟΣ					
Επώνυμο:	ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ	Όνομα:	ΜΑΡΙΑ	Πατρώνυμο:	
Διεύθυνση - Τμήμα:	ΕΝΙΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - ΜΕΛΕΤΩΝ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ	Κλάδος - Ειδικότητα:	ΤΕ ΜΗΧ/ΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ	Θέση :	

ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ - ΘΕΜΑ

Προς:	Διεύθυνση Οικονομικής Οργάνωσης & Υποστήριξης - Τμήμα Προμηθειών
Κοιν.:	Γραφείο Διοικητή, Υπόψιν κ. Διοικητή, κ. Υποδιοικητών
Θέμα:	Τοποθέτηση εξωτερικής πινακίδας και φωτισμού στο ΚΥ Λεωνιδίου.
Σχετ:	Το υπ'αριθ.πρωτοκ.111/05-02-2026 έγγραφο του ΚΥ Λεωνιδίου

Σε συνέχεια του παραπάνω σχετικού ζητείται η προμήθεια και τοποθέτηση εξωτερικής πινακίδας στο ΚΥ Λεωνιδίου όπου να αναγράφονται στοιχεία του ΚΥ /6^{ης} ΥΠΕ. Επίσης λόγω έλλειψης επαρκούς φωτισμού στον εξωτερικό χώρο του ΚΥ προτείνεται η εγκατάσταση κατάλληλου ηλεκτρολογικού εξοπλισμού περιμετρικά του κτιρίου(προβολάκια).Για το λόγο αυτό εισηγούμαστε τεχνικές προδιαγραφές και προϋπολογισμό.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αντικείμενο της παρούσας Τεχνικής Περιγραφής είναι η προμήθεια και τοποθέτηση εξωτερικής πινακίδας στην πρόσοψη του Κέντρου Υγείας Λεωνιδίου, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του Κέντρου Υγείας σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες εγκεκριμένες προδιαγραφές.

Διεύθυνση Ενιαίας Τεχνικής Υπηρεσίας, 6^η Υ.ΠΕ.

Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 31 & Τυρταίου, ΠΑΤΡΑ, Τ.Κ. 26441, Τηλ.: 2613 600613

Παράλληλα, προβλέπεται η εγκατάσταση κατάλληλου εξωτερικού φωτισμού στον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου με σκοπό την επαρκή φωταγώγηση για αποφυγή τυχόν ατυχημάτων για εργαζόμενους, επισκέπτες και ασθενείς.

Τοποθέτηση Εξωτερικής Πινακίδας

Η εξωτερική πινακίδα θα είναι κατάλληλη για μόνιμη εγκατάσταση σε εξωτερικό χώρο και θα παρουσιάζει αντοχή στις καιρικές συνθήκες (ηλιακή ακτινοβολία, υγρασία, βροχόπτωση και ανεμοπίεση). Η στήριξή της θα πραγματοποιηθεί με κατάλληλα μεταλλικά στηρίγματα και υλικά στερέωσης (βίδες, ούπα, μεταλλικά στηρίγματα) εξασφαλίζοντας την ασφαλή και σταθερή τοποθέτησή της στην πρόσοψη του κτιρίου.

Τα αναγραφόμενα στοιχεία, οι διαστάσεις, τα χρώματα και η γραμματοσειρά θα είναι σύμφωνα με τις οδηγίες και τις προδιαγραφές που επισυνάπτονται.

Μετά την τοποθέτηση θα ελεγχθεί η οριζοντίωση, η ευθυγράμμιση και η ασφαλής στήριξή της.

Εγκατάσταση Ηλεκτρολογικής Υποδομής- Ηλεκτροφωτισμού

Η εγκατάσταση του φωτισμού θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, τα πρότυπα ΕΛΟΤ HD 384 και τους κανόνες ασφαλείας για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις χαμηλής τάσης.

Ο ανάδοχος θα προβεί στον έλεγχο της υφιστάμενης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και, εφόσον αυτή είναι κατάλληλη, θα εκτελέσει όλες τις απαιτούμενες εργασίες προμήθειας, εγκατάστασης, σύνδεσης και δοκιμών λειτουργίας του συστήματος φωτισμού.

Ο απαιτούμενος εξοπλισμός περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον:

- Προβολείς LED εξωτερικού χώρου κατάλληλου βαθμού στεγανότητας (τουλάχιστον IP65).
- Ηλεκτρολογικό καλώδιο εξωτερικού χώρου κατάλληλης διατομής.
- Στεγανό κουτί διακλάδωσης.
- Κλέμες σύνδεσης ή αδιάβροχους συνδέσμους.
- Κατάλληλη ασφάλεια προστασίας στον ηλεκτρικό πίνακα.
- Διακόπτη χειρισμού ή χρονοδιακόπτη λειτουργίας.
- Ρελέ διαρροής (διαφορικό διακόπτη) για προστασία από ηλεκτροπληξία.
- Βίδες, ούπα και λοιπά υλικά στερέωσης.
- Σπιράλ ή σωλήνα προστασίας καλωδιώσεων.
- Σύνδεση με το υφιστάμενο σύστημα γείωσης.
- Φωτοκύτταρο για αυτόματη ενεργοποίηση του φωτισμού κατά τη δύση του ηλίου.
- Αισθητήρας κίνησης για ενεργοποίηση του φωτισμού κατά την ανίχνευση παρουσίας ατόμων.

Κατά την εγκατάσταση της ηλεκτρολογικής υποδομής θα πραγματοποιηθεί η όδευση των ηλεκτρολογικών καλωδίων από το σημείο τροφοδοσίας προς τα φωτιστικά σώματα μέσω προστατευτικού σπιράλ ή σωλήνα εξωτερικού χώρου. Τα καλώδια θα προστατεύονται από μηχανικές φθορές και τις καιρικές επιδράσεις. Στα σημεία σύνδεσης θα τοποθετηθούν στεγανά κουτιά διακλάδωσης και αδιάβροχοι σύνδεσμοι, εξασφαλίζοντας την ασφαλή λειτουργία της εγκατάστασης. Οι προβολείς LED εξωτερικού χώρου θα εγκατασταθούν στις προκαθορισμένες

θέσεις, με τρόπο που να επιτυγχάνεται ομοιόμορφος φωτισμός της εισόδου, της πινακίδας και των βασικών διαδρομών πρόσβασης.

Τα φωτιστικά θα συνδεθούν με το ηλεκτρικό δίκτυο μέσω των κατάλληλων διατάξεων προστασίας, όπως ασφάλεια πίνακα, ρελέ διαρροής (διαφορικός διακόπτης) και διακόπτης χειρισμού ή χρονοδιακόπτης λειτουργίας. Εφόσον προβλέπεται, θα εγκατασταθεί φωτοκύτταρο για αυτόματη λειτουργία κατά τις νυχτερινές ώρες ή και αισθητήρας κίνησης για ενεργοποίηση του φωτισμού κατά την ανίχνευση παρουσίας ατόμων.

Μετά την ολοκλήρωση των συνδέσεων θα πραγματοποιηθούν έλεγχοι ηλεκτρικής συνέχειας, γείωσης και ασφαλούς λειτουργίας της εγκατάστασης. Θα ακολουθήσουν δοκιμές λειτουργίας των φωτιστικών σωμάτων, του χρονοδιακόπτη, του φωτοκυττάρου ή των αισθητήρων, όπου υπάρχουν. Θα επιβεβαιωθεί η επάρκεια του φωτισμού και η ορθή λειτουργία όλων των συστημάτων προστασίας.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Κατά την κατάθεση της προσφοράς ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να καταθέσει επι ποινή αποκλεισμού Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία θα δηλώνει ότι:

α. οι Τεχνικές Προδιαγραφές της σύμβασης είναι κατάλληλες και επαρκείς για την εκτέλεση του αντικειμένου.

β. Έχει λάβει γνώση των χώρων (διαστάσεων, απαιτήσεων, υπάρχουσας κατάστασης των χώρων).

γ. Κατέχει την απαιτούμενη άδεια κατά το νόμο, για τις εργασίες που περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή.

Κατά την διάρκεια των εργασιών θα πρέπει:

Ο υποψήφιος ανάδοχος να θεωρήσει ότι πρόκειται για χώρο εργασίας προσωπικού και εξυπηρέτησης ασθενών και ότι οι παρακείμενοι χώροι θα είναι σε πλήρη λειτουργία.

Οι εργασίες να πραγματοποιηθούν σε χρονικό διάστημα προσυμφωνημένο με τις Διευθύνσεις των αντίστοιχων Υπηρεσιών της 6^{ης} Υ.ΠΕ.

Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν να είναι πιστοποιημένα και να φέρουν σήμανση CE.

Αν κατά τη διαδικασία των εργασιών εντοπισθούν απαιτήσεις επιπλέον επισκευών ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλει αιτιολογική έκθεση, τεχνική περιγραφή και οικονομική προσφορά για το αντικείμενο της επισκευής, την οποία θα καταθέσει τόσο στο ΚΥ όσο και την Διεύθυνση Ενιαίας Τεχνικής Υπηρεσίας της 6^{ης} Υ.ΠΕ.

Μετά το πέρας των εργασιών ο ανάδοχος οφείλει να εκτελέσει τους απαιτούμενους ελέγχους λειτουργίας και να παραδώσει σε πλήρη και καλή λειτουργία με εγγύηση ενός (1) έτους αναφορικά με το αντικείμενο των εργασιών που εκτέλεσε και τα υλικά που χρησιμοποίησε. Επίσης, οφείλει να παραδώσει πρωτότυπο Δελτίο Εργασιών με στοιχεία των επισκευών, που εκτελέστηκαν και των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν, καθώς και τα πιστοποιητικά αυτών.

Άδειες οι οποίες θα απαιτηθούν θα εκδίδονται με μέριμνα του αναδόχου χωρίς καμία επιπλέον αμοιβή.

Είναι αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας για την προστασία των εργαζόμενων, του προσωπικού και παντός τρίτου στους χώρους εκτέλεσης των εργασιών. Οποιαδήποτε βλάβη ή ατύχημα τυχόν προκύψει έχει την υποχρέωση αποκατάστασης ή αποζημίωσης.

Ο ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη και υποχρέωση για την πρόσληψη, την αμοιβή και την ασφάλιση του προσωπικού που χρησιμοποιεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

Τα ενσωματωμένα υλικά να προσκομίζονται στις εργοστασιακές τους συσκευασίες επί των οποίων θα αναγράφονται κατ' ελάχιστον η ονομασία του προϊόντος, το εργοστάσιο παραγωγής και η περιεχόμενη ποσότητα στην συσκευασία.

Πρέπει να απομακρυνθούν όλα τα προϊόντα των εργασιών (π.χ. στοιχεία αποξήλωσης κ.α.) και κάθε είδους απορρίμματα από τον εσωτερικό, αλλά και από τον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου. Όλα τα απορρίμματα που θα προκύψουν από τις εργασίες να διατεθούν σε χώρο που προβλέπεται από τις τοπικές αρχές. Κατόπιν των εργασιών, ο χώρος, πρέπει να παραδοθεί καθαρός και έτοιμος προς άμεση χρήση.

Οφείλουν να παραδοθούν οι χώροι σε πλήρη και καλή λειτουργία.

Στην εκτίμηση δαπάνης περιλαμβάνεται το σύνολο των εργασιών και υλικών (προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση) που αναφέρονται στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή, καθώς και όλες οι απαιτούμενες εργασίες και υλικά-μικροϋλικά για την ολοκλήρωση του αντικειμένου της Τεχνικής Περιγραφής έστω και αυτά δεν αναφέρονται ρητά.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Εκτίμηση κόστους:

Υλικά : Χίλια ευρώ (1000€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Εργασία: Επτακόσια ευρώ (700 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.


Συνολική εκτίμηση κόστους: Χίλια Επτακόσια ευρώ (700€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η Συντάξασα

Η Προϊσταμένη της Δ/νσης
Ενιαίας Τεχνικής Υπηρεσίας

Γαλανοπούλου Μαρία

Φωτοπούλου Κατερίνα



ΚΕΝΤΡΟ
ΥΓΕΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

6^η Υγειονομική Περιφέρεια

