

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ****ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6^{ης} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Διεύθυνση: **Ενιαία Τεχνική Υπηρεσία**
Τμήμα: **Μελετών & Προδιαγραφών**
Τηλέφωνο: **2613 600677**

Ημερ/νία: **19.08.2026**
Αριθ. Πρωτ.:

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

Επώνυμο:	ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ	Όνομα:	ΜΑΡΙΑ	Πατρώνυμο:	
Διεύθυνση - Τμήμα:	ΕΝΙΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - ΜΕΛΕΤΩΝ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ	Κλάδος - Ειδικότητα:	ΤΕ ΜΗΧ/ΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ	Θέση :	

ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ - ΘΕΜΑ

Προς:	Διεύθυνση Οικονομικής Οργάνωσης & Υποστήριξης - Τμήμα Προμηθειών
Κοιν.:	Γραφείο Διοικητή, Υπόψιν κ. Διοικητή, κ. Υποδιοικητών
Θέμα:	Εγκατάσταση εξωτερικής πινακίδας στο ΚΥ Καστορείου
Σχέτ:	Το από 13/08/2026 αίτημα του ΚΥ Καστορείου

Σε συνέχεια του παραπάνω σχετικού ζητείται η προμήθεια και τοποθέτηση εξωτερικής πινακίδας στο ΚΥ Καστορείου όπου να αναγράφονται στοιχεία του ΚΥ /6^{ης} ΥΠΕ.
Για το λόγο αυτό εισηγούμαστε τεχνικές προδιαγραφές και προϋπολογισμό.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αντικείμενο της παρούσας Τεχνικής Περιγραφής είναι η προμήθεια και τοποθέτηση εξωτερικής πινακίδας στην πρόσοψη του Κέντρου Υγείας Καστορείου στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του Κέντρου Υγείας σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες εγκεκριμένες προδιαγραφές.

Οι εργασίες για την προμήθεια και τοποθέτηση της εξωτερικής πινακίδας στην πρόσοψη του Κέντρου Υγείας θα περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα:

Διεύθυνση Ενιαίας Τεχνικής Υπηρεσίας, 6^η Υ.ΠΕ.

Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 31 & Τυρταίου, ΠΑΤΡΑ, Τ.Κ. 26441, Τηλ.: 2613 600677

1. Μεταφορά και προσκόμιση της πινακίδας στον χώρο του Κέντρου Υγείας και έλεγχος των διαστάσεων και των στοιχείων της πριν από την τοποθέτηση.
2. Χάραξη και προετοιμασία της θέσης τοποθέτησης στην πρόσοψη του κτιρίου, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες διαστάσεις, τη θέση και τη διάταξη της πινακίδας.
3. Πρόσβαση στο απαιτούμενο ύψος εργασίας με χρήση κατάλληλης και ασφαλούς φορητής σκάλας επαγγελματικού τύπου, κατάλληλης για το ύψος και τις συνθήκες της εργασίας. Η σκάλα θα τοποθετείται σε σταθερό και κατάλληλα διαμορφωμένο δάπεδο και θα λαμβάνονται όλα τα προβλεπόμενα μέτρα για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών.
4. Διάτρηση της πρόσοψης, όπου απαιτείται, με χρήση κατάλληλων εργαλείων και σύμφωνα με το είδος του υφιστάμενου δομικού στοιχείου.
5. Τοποθέτηση και στερέωση της πινακίδας με κατάλληλα μεταλλικά στηρίγματα και υλικά στερέωσης(βίδες, ούπα, μεταλλικά στηρίγματα) ανάλογα με το είδος και την κατάσταση της επιφάνειας της πρόσοψης.
6. Η στερέωση θα είναι μηχανικά ασφαλής και επαρκής που θα εξασφαλίζει τη μόνιμη εγκατάσταση της πινακίδας σε εξωτερικό χώρο με αντοχή στις καιρικές συνθήκες (ηλιακή ακτινοβολία, υγρασία, βροχόπτωση και ανεμοπίεση) ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε μετακίνηση, αποκόλληση ή πτώση της πινακίδας.
7. Έλεγχος οριζοντίωσης, ευθυγράμμισης και κατακόρυφης θέσης της πινακίδας, καθώς και έλεγχος της σταθερότητας όλων των σημείων στερέωσης.

Τα αναγραφόμενα στοιχεία, οι διαστάσεις, τα χρώματα και η γραμματοσειρά θα είναι σύμφωνα με τις οδηγίες και τις προδιαγραφές που επισυνάπτονται. Μετά την τοποθέτηση θα πραγματοποιηθεί έλεγχος της ασφαλούς στερέωσης και της συνολικής εικόνας της εγκατάστασης, ώστε η πινακίδα να είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη και αισθητικά ενσωματωμένη στην πρόσοψη του κτιρίου.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Κατά την κατάθεση της προσφοράς ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταθέσει επι ποινή αποκλεισμού Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία θα δηλώνει ότι:

α. οι Τεχνικές Προδιαγραφές της σύμβασης είναι κατάλληλες και επαρκείς για την εκτέλεση του αντικειμένου.

β. Έχει λάβει γνώση των χώρων (διαστάσεων, απαιτήσεων, υπάρχουσας κατάστασης των χώρων).

γ. Κατέχει την απαιτούμενη άδεια κατά το νόμο, για τις εργασίες που περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή.

Κατά την διάρκεια των εργασιών θα πρέπει:

Ο υποψήφιος Ανάδοχος να θεωρήσει ότι πρόκειται για χώρο εργασίας προσωπικού και εξυπηρέτησης ασθενών και ότι οι παρακείμενοι χώροι θα είναι σε πλήρη λειτουργία.

Οι εργασίες να πραγματοποιηθούν σε χρονικό διάστημα προσυμφωνημένο με τις Διευθύνσεις των αντίστοιχων Υπηρεσιών της 6^{ης} Υ.ΠΕ.

Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν να είναι πιστοποιημένα και να φέρουν σήμανση CE.

Αν κατά τη διαδικασία των εργασιών εντοπισθούν απαιτήσεις επιπλέον επισκευών ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλει αιτιολογική έκθεση, τεχνική περιγραφή και οικονομική προσφορά για το αντικείμενο της επισκευής, την οποία θα καταθέσει τόσο στο ΚΥ όσο και την Διεύθυνση Ενιαίας Τεχνικής Υπηρεσίας της 6^{ης} Υ.ΠΕ.

Μετά το πέρας των εργασιών ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελέσει τους απαιτούμενους ελέγχους και να παραδώσει σε πλήρη και καλή λειτουργία με εγγύηση ενός (1) έτους αναφορικά με το αντικείμενο των εργασιών που εκτέλεσε και τα υλικά που χρησιμοποίησε. Επίσης, οφείλει να παραδώσει πρωτότυπο Δελτίο Εργασιών με στοιχεία των επισκευών που εκτελέστηκαν και των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν, καθώς και τα πιστοποιητικά αυτών.

Άδειες οι οποίες θα απαιτηθούν θα εκδίδονται με μέριμνα του Αναδόχου χωρίς καμία επιπλέον αμοιβή.

Είναι αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας για την προστασία των εργαζόμενων, του προσωπικού και παντός τρίτου στους χώρους εκτέλεσης των εργασιών. Οποιαδήποτε βλάβη ή ατύχημα τυχόν προκύψει έχει την υποχρέωση αποκατάστασης ή αποζημίωσης.

Πρέπει να απομακρυνθούν όλα τα προϊόντα των εργασιών (π.χ. στοιχεία αποξήλωσης κ.α.) και κάθε είδους απορρίμματα από τον εσωτερικό, αλλά και από τον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου. Όλα τα απορρίμματα που θα προκύψουν από τις εργασίες να διατεθούν σε χώρο που προβλέπεται από τις τοπικές αρχές. Κατόπιν των εργασιών, ο χώρος, πρέπει να παραδοθεί καθαρός και έτοιμος προς άμεση χρήση.

Οφείλουν να παραδοθούν οι χώροι σε πλήρη και καλή λειτουργία.

Στην εκτίμηση δαπάνης περιλαμβάνεται το σύνολο των εργασιών και υλικών (προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση) που αναφέρονται στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή, καθώς και όλες οι απαιτούμενες εργασίες και υλικά-μικροϋλικά για την ολοκλήρωση του αντικειμένου της Τεχνικής Περιγραφής έστω και αυτά δεν αναφέρονται ρητά.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Εκτίμηση κόστους (κατόπιν έρευνας αγοράς):

Χίλια ευρώ (1000€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η Συντάξασα

Η Προϊσταμένη της Δ/σης
Ενιαίας Τεχνικής Υπηρεσίας

Γαλανοπούλου Μαρία

Φωτοπούλου Κατερίνα