

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αντικείμενο της παρούσας Τεχνικής Περιγραφής είναι η κατασκευή, προμήθεια και πλήρης τοποθέτηση επιγραφής στον εσωτερικό χώρο του Κέντρου Υγείας, σύμφωνα με το εγκεκριμένο εικαστικό/γραφιστικό πρότυπο και το περιεχόμενο της επιγραφής όπως αυτό επισυνάπτεται. Η επιγραφή θα περιλαμβάνει το προβλεπόμενο κείμενο, τα λογότυπα και τα λοιπά γραφικά στοιχεία, όπως αυτά καθορίζονται. Ο τίτλος του έργου θα αναγράφεται ως κάτωθι:

Για τα Κέντρο Υγείας Κατασταρίου (1 επιγραφή/ΚΥ)

Το έργο "Ενεργειακή και Λειτουργική Αναβάθμιση και Ανακαίνιση Κέντρων Υγείας Θέρμου&Κατασταρίου" ολοκληρώθηκε επί πρωθυπουργίας ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ και υπουργίας ΑΔΩΝΙ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

Η κατασκευή θα αποτελείται από υπόβαθρο από φύλλο ακρυλικού (PMMA - Plexiglass) υψηλής διαφάνειας και κατάλληλης ποιότητας. Το υπόβαθρο θα έχει ορθογωνικές διαστάσεις (μήκος 50 cm * πλάτος 40 cm) και θα διαθέτει επαρκή μηχανική αντοχή και ακαμψία, ώστε να εξασφαλίζεται η σταθερότητα και η ασφαλής τοποθέτηση της κατασκευής. Η εφαρμογή των γραφικών και των κειμένων θα πραγματοποιείται με ψηφιακή εκτύπωση υψηλής ανάλυσης ή κατάλληλη έγχρωμη μεμβράνη.

Τα χρώματα, οι γραμματοσειρές, οι διαστάσεις των λογοτύπων και η διάταξη των στοιχείων θα ακολουθούν ακριβώς την εγκεκριμένη μακέτα. Η επιγραφή θα στερεωθεί δίπλα στην υπάρχουσα πινακίδα δημοσίευσης του έργου με κατάλληλα στοιχεία στερέωσης(κατάλληλα βύσματα/αγκύρια κοχλίες και λοιπά εξαρτήματα) και σε πλαίσιο με οπές στις τέσσερις γωνίες με κατάλληλη διάμετρο για την εφαρμογή αποστατών. Το υλικό να είναι απαλλαγμένο από φυσαλίδες, ρωγμές ή ατέλειες και να παρέχεται προστατευτική μεμβράνη κατά τη μεταφορά. Με τη στερέωση θα εξασφαλίζετε η μη αποκόλληση ή παραμόρφωση της, ανάλογα με το υφιστάμενο δομικό υπόστρωμα. Μετά την τοποθέτηση θα πραγματοποιηθεί έλεγχος της ασφαλούς στερέωσης και της συνολικής εικόνας της εγκατάστασης, ώστε η επιγραφή να είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη και αισθητικά ενσωματωμένη στο σημείο υπόδειξης που προαναφέρετε.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Κατά την κατάθεση της προσφοράς ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταθέσει επι ποινή αποκλεισμού Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία θα δηλώνει ότι: α. οι Τεχνικές Προδιαγραφές της σύμβασης είναι κατάλληλες και επαρκείς για την εκτέλεση του αντικειμένου. β. Έχει λάβει γνώση των χώρων (διαστάσεων, απαιτήσεων, υπάρχουσας κατάστασης των χώρων). γ. Κατέχει την απαιτούμενη άδεια κατά το νόμο, για τις εργασίες που περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή. Κατά την διάρκεια των εργασιών θα πρέπει: Ο υποψήφιος ανάδοχος να θεωρήσει ότι πρόκειται για χώρο εργασίας προσωπικού και εξυπηρέτησης ασθενών και ότι οι παρακείμενοι χώροι θα είναι σε πλήρη λειτουργία. Οι εργασίες να πραγματοποιηθούν σε χρονικό διάστημα προσυμφωνημένο με το ΚΥ και την Διεύθυνση Ενιαίας Τεχνικής Υπηρεσίας της 6ης Υ.ΠΕ. Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν να είναι πιστοποιημένα και να φέρουν σήμανση CE. Αν κατά τη διαδικασία των εργασιών εντοπισθούν απαιτήσεις επιπλέον επισκευών ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλει αιτιολογική έκθεση, τεχνική περιγραφή και οικονομική προσφορά για το αντικείμενο της επισκευής, την οποία θα καταθέσει τόσο στο ΚΥ όσο και την Διεύθυνση Ενιαίας Τεχνικής Υπηρεσίας της 6ης Υ.ΠΕ. Είναι αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας για την προστασία των εργαζόμενων, του προσωπικού και παντός τρίτου στους χώρους εκτέλεσης των εργασιών. Οποιαδήποτε βλάβη ή ατύχημα τυχόν προκύψει έχει την υποχρέωση αποκατάστασης ή αποζημίωσης. Πρέπει να απομακρυνθούν όλα τα προϊόντα των εργασιών (π.χ. στοιχεία αποξήλωσης κ.α.) και κάθε είδους απορρίμματα από τον εσωτερικό, αλλά και από τον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου. Όλα τα απορρίμματα που θα προκύψουν από τις εργασίες να διατεθούν σε χώρο που προβλέπεται από τις τοπικές αρχές. Κατόπιν των εργασιών, ο χώρος, πρέπει να παραδοθεί καθαρός και έτοιμος προς άμεση χρήση. Στην εκτίμηση δαπάνης περιλαμβάνεται το σύνολο των εργασιών και υλικών (προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση) που αναφέρονται στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή, καθώς και όλες οι απαιτούμενες εργασίες και υλικά-μικροϋλικά για την ολοκλήρωση του αντικειμένου της Τεχνικής Περιγραφής έστω και αυτά δεν αναφέρονται ρητά.

