

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ****ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6^{ης} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Διεύθυνση: **Ενιαία Τεχνική Υπηρεσία**
Τμήμα: **Μελετών & Προδιαγραφών**
Τηλέφωνο: **2613 600677**

Ημερ/νία: **29.09.2026**
Αριθ. Πρωτ.:

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

Επώνυμο:	ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ	Όνομα:	ΜΑΡΙΑ	Πατρώνυμο:	
Διεύθυνση - Τμήμα:	ΕΝΙΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - ΜΕΛΕΤΩΝ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ	Κλάδος - Ειδικότητα:	ΤΕ ΜΗΧ/ΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ	Θέση :	

ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ - ΘΕΜΑ

Προς:	Διεύθυνση Οικονομικής Οργάνωσης & Υποστήριξης - Τμήμα Προμηθειών
Κοιν.:	Γραφείο Διοικητή, Υπόψιν κ. Διοικητή, κ. Υποδιοικητών
Θέμα:	Εγκατάσταση εξωτερικής πινακίδας στο ΚΥ Βόνιτσας
Σχετ:	Το από 19/09/2026 αίτημα του ΚΥ Βόνιτσας

Σε συνέχεια του παραπάνω σχετικού ζητείται η προμήθεια και τοποθέτηση εξωτερικής πινακίδας στο ΚΥ Βόνιτσας όπου να αναγράφονται στοιχεία του ΚΥ /6^{ης} ΥΠΕ.

Για το λόγο αυτό εισηγούμαστε τεχνικές προδιαγραφές και προϋπολογισμό.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αντικείμενο της παρούσας Τεχνικής Περιγραφής είναι η προμήθεια και τοποθέτηση εξωτερικής πινακίδας στην πρόσοψη του Κέντρου Υγείας Βόνιτσας στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του Κέντρου Υγείας σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες εγκεκριμένες προδιαγραφές.

Οι εργασίες για την προμήθεια και τοποθέτηση της εξωτερικής πινακίδας στην πρόσοψη του Κέντρου Υγείας θα περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα:

Διεύθυνση Ενιαίας Τεχνικής Υπηρεσίας, 6^η Υ.ΠΕ.

Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 31 & Τυρταίου, ΠΑΤΡΑ, Τ.Κ. 26441, Τηλ.: 2613 600677

1. Μεταφορά και προσκόμιση της πινακίδας στον χώρο του Κέντρου Υγείας και έλεγχος των διαστάσεων και των στοιχείων της πριν από την τοποθέτηση.
2. Χάραξη και προετοιμασία της θέσης τοποθέτησης στην πρόσοψη του κτιρίου, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες διαστάσεις, τη θέση και τη διάταξη της πινακίδας.
3. Πρόσβαση στο απαιτούμενο ύψος εργασίας με χρήση κατάλληλης και ασφαλούς φορητής σκάλας επαγγελματικού τύπου, κατάλληλης για το ύψος και τις συνθήκες της εργασίας. Η σκάλα θα τοποθετείται σε σταθερό και κατάλληλα διαμορφωμένο δάπεδο και θα λαμβάνονται όλα τα προβλεπόμενα μέτρα για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών.
4. Διάτρηση της πρόσοψης, όπου απαιτείται, με χρήση κατάλληλων εργαλείων και σύμφωνα με το είδος του υφιστάμενου δομικού στοιχείου.
5. Τοποθέτηση και στερέωση της πινακίδας με κατάλληλα μεταλλικά στηρίγματα και υλικά στερέωσης(βίδες, ούπα, μεταλλικά στηρίγματα) ανάλογα με το είδος και την κατάσταση της επιφάνειας της πρόσοψης.
6. Η στερέωση θα είναι μηχανικά ασφαλής και επαρκής που θα εξασφαλίζει τη μόνιμη εγκατάσταση της πινακίδας σε εξωτερικό χώρο με αντοχή στις καιρικές συνθήκες (ηλιακή ακτινοβολία, υγρασία, βροχόπτωση και ανεμοπίεση) ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε μετακίνηση, αποκόλληση ή πτώση της πινακίδας.
7. Έλεγχος οριζοντίωσης, ευθυγράμμισης και κατακόρυφης θέσης της πινακίδας, καθώς και έλεγχος της σταθερότητας όλων των σημείων στερέωσης.

Τα αναγραφόμενα στοιχεία, οι διαστάσεις, τα χρώματα και η γραμματοσειρά θα είναι σύμφωνα με τις οδηγίες και τις προδιαγραφές που επισυνάπτονται. Μετά την τοποθέτηση θα πραγματοποιηθεί έλεγχος της ασφαλούς στερέωσης και της συνολικής εικόνας της εγκατάστασης, ώστε η πινακίδα να είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη και αισθητικά ενσωματωμένη στην πρόσοψη του κτιρίου.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει με την κατάθεση της προσφοράς του να καταθέσει επί ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω:

- α. Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία θα δηλώνει ότι οι Τεχνικές Προδιαγραφές της σύμβασης είναι κατάλληλες και επαρκείς για την εκτέλεση του αντικειμένου.
- β. Βεβαίωση ότι έχει λάβει γνώση των χώρων (διαστάσεων, απαιτήσεων, υπάρχουσας κατάστασης των χώρων).
- γ. Την απαιτούμενη άδεια κατά το νόμο, για τις εργασίες που περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή.

Ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να θεωρήσει ότι πρόκειται για χώρο εργασίας προσωπικού και εξυπηρέτησης ασθενών και ότι οι παρακείμενοι χώροι θα είναι σε πλήρη λειτουργία. Οφείλει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας κατά τη διάρκεια των εργασιών για την προστασία των εργαζόμενων, του προσωπικού του Κέντρου Υγείας, των παρευρισκόμενων και των διερχόμενων στον χώρο εκτέλεσης των εργασιών.

Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν να είναι πιστοποιημένα και να φέρουν σήμανση CE.

Αν κατά τη διαδικασία των εργασιών εντοπισθούν απαιτήσεις επιπλέον επισκευών ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλει αιτιολογική έκθεση, τεχνική περιγραφή και οικονομική προσφορά για το αντικείμενο της επισκευής την οποία θα καταθέσει τόσο στο ΚΥ όσο και την Διεύθυνση Ενιαίας Τεχνικής Υπηρεσίας της 6^{ης} Υ.ΠΕ.

Οι εργασίες να πραγματοποιηθούν σε προσυμφωνημένο χρόνο με τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Κέντρου Υγείας και την Διεύθυνση της Ενιαίας Τεχνικής Υπηρεσίας και το αργότερο εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Η ολοκλήρωση των εργασιών θα υλοποιηθεί εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας.

Μετά το πέρας των εργασιών ο ανάδοχος υποχρεούται να διενεργήσει όλους τους απαιτούμενους ελέγχους και να παραδώσει σε πλήρη και καλή λειτουργία με εγγύηση ενός (1) έτους από την ημερομηνία που αναφέρεται στο Δελτίο Εργασιών η οποία θα καλύπτει το σύνολο των εργασιών που εκτελέστηκαν και των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν. Επιπλέον υποχρεούται να συντάξει και να υποβάλει Δελτίο Εργασιών στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά οι εργασίες που εκτελέστηκαν, τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν και οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν. Το Δελτίο Εργασιών θα φέρει τις υπογραφές του προσωπικού του αναδόχου που θα βεβαιώνει την ολοκλήρωση των εργασιών και την ορθή εκτέλεσή τους. Το Δελτίο Εργασιών θα παραλάβει ενυπόγραφα ο Επιστημονικά Υπεύθυνος του Κέντρου Υγείας ο οποίος και θα αποστείλει αντίγραφο αυτού μέσω email στη Διεύθυνση της Ενιαίας Τεχνικής Υπηρεσίας.

Άδειες οι οποίες θα απαιτηθούν θα εκδίδονται με μέριμνα του Αναδόχου χωρίς καμία επιπλέον αμοιβή.

Πρέπει να απομακρυνθούν όλα τα προϊόντα των εργασιών (π.χ. στοιχεία αποξήλωσης κ.α.) και κάθε είδους απορρίμματα από τον εσωτερικό, αλλά και από τον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου. Όλα τα απορρίμματα που θα προκύψουν από τις εργασίες να διατεθούν σε χώρο που προβλέπεται από τις τοπικές αρχές. Κατόπιν των εργασιών, ο χώρος πρέπει να παραδοθεί καθαρός και έτοιμος προς άμεση χρήση. Οφείλουν να παραδοθούν οι χώροι σε πλήρη και καλή λειτουργία.

Στην εκτίμηση δαπάνης περιλαμβάνεται το σύνολο των εργασιών και υλικών (προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση) που αναφέρονται στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή, καθώς και όλες οι απαιτούμενες εργασίες και υλικά-μικροϋλικά για την ολοκλήρωση του αντικειμένου της Τεχνικής Περιγραφής έστω και αυτά δεν αναφέρονται ρητά.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Εκτίμηση κόστους (κατόπιν έρευνας αγοράς& αντίστοιχων συμβάσεων):

Χίλα ευρώ (1000€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η Συντάξασα

Η Προϊσταμένη της Δ/σης
Ενιαίας Τεχνικής Υπηρεσίας

Γαλανοπούλου Μαρία

Φωτοπούλου Κατερίνα